

赣州市交通运输局

赣市交字〔2017〕244号

关于定南县 X302 线天花至油田公路改建工程 一阶段施工图设计的批复

定南县交通运输局：

你局《关于审批定南县 X302 线天花至油田公路改建工程一阶段施工图的请示》（定交发〔2017〕83 号）收悉。根据省厅《江西省农村公路建设管理办法》和基本建设管理的有关规定，经审查随文上报的定南县 X302 线天花至油田公路改建工程一阶段施工图文件，结合施工图设计审查专家组意见，现批复如下：

一、建设地点与规模

定南县 X302 线天花至油田公路改建工程路线起点（K0+000）位于天九镇天花村，与县道 X305 线天花至兴联公路相接，途经天花、五户、油田等行政村，终点（K12+274.81）于油田村含水小组的老城河岸（与广东下车镇交界），路线全长 12.267 公里（短链 7.856 米）。

二、技术标准和主要工程量

定南县 X302 线天花至油田公路改建工程采用部颁《公路工程技术标准》(JTG B01—2014) 三级公路技术标准设计, 设计速度 30 公里/小时, 大、中桥设计洪水频率 1/50, 小桥涵及路基设计洪水频率 1/25, 设计荷载等级公路-II 级, 地震动峰值加速度等于 0.05g, 路面设计标准轴载: BZZ-100。路基宽 8.5m、沥青砼路面宽 7.0m, 土路肩宽 2×0.75 米; 水泥砼路面, 面层 22 厘米厚水泥砼, 基层 18 厘米厚水泥稳定碎石, 底基层 20 厘米厚未筛分碎石。土石方 30.4428 万立方米, 小桥 38.88 米/2 座 (含路外桥 10.84 米/1 座), 涵洞 64 道, 其中: 盖板涵 14 道、圆管涵 50 道。平面交叉道 24 处, 路面底基层 105309.6 平方米, 基层 95554.5 平方米, 水泥砼路面 88238.2 平方米。

三、施工图预算

本施工图预算总金额为 9008.1780 万元, 其中建筑安装费 5617.5373 万元, 最终工程造价以竣工决算为准。该项目资金来源为申请上级专项计划补助资金, 不足经费由你县自筹解决。

四、各参建单位应严格按批准的施工图设计文件执行, 未经批准不得擅自修改。

附件: 定南县 X302 线天花至油田公路改建工程施工图批复预算

赣州市交通运输局

2017 年 5 月 23 日

抄送: 省公路局县乡处, 局领导, 规划科, 质监站, 驻局纪检组。

赣州市交通运输局党政办公室

2017 年 5 月 23 日印发

定南县 X302 线天花至油田公路改建工程施工图 批复预算

建设项目名称：定南县 X302 线天花至油田公路改建工程

编制范围：K0+000~K12+274.81 (短链：7.856m)

第 1 页 共 1 页

项	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指 标	各项费用比 例 (%)	备 注
	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	12.275	56175373	4576405.13	62.36	
一	临时工程	公路公里	12.275	74857	6098.33	0.08	
二	路基工程	km	12.275	36735135	2992679.02	40.78	
三	路面工程	km	12.275	13407360	1092249.29	14.88	
四	桥梁涵洞工程	km	4.11	3148072	765954.26	3.49	
五	交叉工程	处	24	754236	31426.50	0.84	
七	公路设施及预埋管线工程	公路公里	12.275	1548395	126142.16	1.72	
八	绿化及环境保护工程	公路公里	12.275	507318	41329.37	0.56	
	第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	12.275	28478	2320.00	0.03	
三	办公及生活用家具购置	公路公里	12.275	28478	2320.00	0.03	
	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	12.275	31254188	2546166.03	34.70	
一	土地征用及拆迁补偿费	公路公里	12.275	25511151	2078301.51	28.32	
二	建设项目管理费	公路公里	12.275	3098938	252459.31	3.44	
四	建设项目前期工作费	公路公里	12.275	2256011	183789.08	2.50	
五	专项评价(估)费	公路公里	12.275	360000	29327.90	0.40	
八	联合试运转费	公路公里	12.275	28088	2288.23	0.03	
	第一、二、三部分费用合计	公路公里	12.275	87458039	7124891.16	97.09	
	预备费	元		2623741		2.91	
	2.基本预备费	元		2623741		2.91	
	预算总金额	元		90081780		100.00	
	公路基本造价	公路公里	12.275	90081780	7338637.88	100.00	